

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 20__ г.

" _____ " _____ 20__ г.

МУП "Латунские бани". Ремонт помещений в бане по пер. Дружбы д.6
(наименование стройки)

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Ремонт раздевалки

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	ОБЛИЦОВКА СТЕН ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ» ПО ОДИНАРНОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ ИЗ ПН И ПС ПРОФИЛЕЙ ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ В ОДИН СЛОЙ (С 665)	100М2 СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ П)	0,695
2	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ЗА 1 РАЗ СТЕН	100М2 ПОКРЫТИЯ	0,695
3	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ МОЮЩИМИСЯ УЛУЧШЕННАЯ ПО ГКЛЬ СТЕН, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ	100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	0,695
4	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,1 М2	ШТ	3
5	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ (БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК) БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ - УСТРОЙСТВО ФАРТУКА У УМЫВАЛЬНИКА	100М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦО	0,003
6	СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ВНОВЬ РАНЕЕ СНЯТЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ	100ШТ	0,01
7	СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ВНОВЬ РАНЕЕ СНЯТЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ	100ШТ	0,01
8	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100М ПЛИНТУСА	0,24
9	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОТОЛОЧНЫХ НА КЛЕЕ КН- 2	100М ПЛИНТУСА	0,27
10	УСТАНОВКА ЭКРАНОВ НА ПРИБОРЫ ОТОПЛЕНИЯ 600*900	100ШТ ИЗДЕЛИЙ	0,04

Составил:

Александр / Комаров А. В. /

Проверил:

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

МУП "Латунские бани". Ремонт помещений в бане по пер. Дружбы д.6

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

. Ремонт раздевалки

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость 72179.42 руб.

Средства на оплату труда 11213 руб.

Нормативная трудоемкость 94 чел. час.

Смета составлена в ценах 2000года с пересчетом в текущие цены по индексам РЦЦС за март 2014 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 10- 06- 038-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБЛИЦОВКА СТЕН ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ» ПО ОДИНАРНОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ ИЗ ПН И ПС ПРОФИЛЕЙ ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ В ОДИН СЛОЙ (С 665) НР=106.2% (НР = 632 руб.) СП=53.55% (СП = 319 руб.)	0,695 100М2 СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ П	8654,29 856,03	23,14	6015	595	16	82,8	57,55
2	ССЦ01- 101- 2513	ЛИСТЫ ГИПСОВОЛОКНИСТЫЕ ВЛАГОСТОЙКИЕ ГВЛВ 10 ММ	-74.365 М2	34,8		-2588				
3	ССЦ01- 101- 2514 СТРОЙ- ЦЕНА ЗА МАРТ 2014Г.	ЛИСТЫ ГИПСОВОЛОКНИСТЫЕ ВЛАГОСТОЙКИЕ ГВЛВ 12,5 ММ (ЦЕНА: 148,7/5,38=27,64руб.)	74,365 М2	27,64		2055				
4	ТЕР- 15- 04- 006-03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ЗА 1 РАЗ СТЕН НР=94.5% (НР = 54 руб.) СП=46.75% (СП = 27 руб.)	0,695 100М2 ПОКРЫТИ Я	84,11 82,55	1,47 0,16	58	57	1	7,53	5,24
5	ССЦ01- 101- 4244 СТРОЙ- ЦЕНА ЗА МАРТ 2014Г.	ГРУНТОВКА КОЛЕРУЮЩАЯ CERESIT СТ 16(ЦЕНА: 93,2/5,38=17,32руб.)	9,27 Л	17,32		161				
6	ТЕР- 15- 04- 005-05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ МОЮЩИМИСЯ УЛУЧШЕННАЯ ПО ГКЛВ СТЕН, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ НР=94.5% (НР = 196 руб.) СП=46.75% (СП = 97 руб.)	0,695 100М2 ОКРАШИВ АЕМОИ ПОВЕР	1726,63 298,41	11,1 0,16	1200	207	8	29,22	20,31
7	ТЕР- 15- 03- 004-08 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,1 М2 НР=94.5% (НР = 14 руб.) СП=46.75% (СП = 7 руб.)	3 ШТ	6,73 4,91	1,56 0,3	20	14	5 1	0,51	1,52
8	ПРАИС- ЛИСТ "ХИМТОРГ"	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ 200*200 (ЦЕНА: 127*1,02/1,18/5,38=20,41руб.)	2 ШТ	20,41		41				
9	ПРАИС- ЛИСТ "ХИМТОРГ"	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ 400*400 (ЦЕНА: 318*1,02/1,18/5,38=51,09руб.)	1 ШТ	51,09		51				
10	ТЕР- 15- 01- 019-	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН,	0,003	3441,95	39,76	10	6		183,62	0,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ (БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК) БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ - УСТРОЙСТВО ФАРТУКА У УМЫВАЛЬНИКА НР=94.5% (НР = 6 руб.) СП=46.75% (СП = 3 руб.)	100М2 ПОВЕРХ ОСТИ ОБЛИЦО	1919,48	21,16					
11	ССЦ01- 101- 0256 СТРОИ- ЦЕНА ЗА МАРТ 2014Г.	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН ГЛАДКИЕ БЕЗ ЗАВАЛА БЕЛЫЕ(ЦЕНА: 315,75/5,38=58,69руб.)	0,3 М2	58,69		18				
12	ТЕРр- 67- 09- 001	СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ВНОВЬ РАНЕЕ СНЯТЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ НР=85% (НР = 2 руб.) СП=65% (СП = 1 руб.)	0,01 100ШТ	1369,16 249,16			14	2	24,1	0,24
13	ССЦ01- 509- 1201	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	-1 ШТ	11,2		-11				
14	ТЕРр- 67- 08- 001	СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ВНОВЬ РАНЕЕ СНЯТЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ НР=85% (НР = 9 руб.) СП=65% (СП = 7 руб.)	0,01 100ШТ	6957,46 976,49	0,97 0,38	70	10		89,1	0,89
15	ССЦ01- 509- 0767	СВЕТИЛЬНИКИ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИИ С ТЯЖЕЛЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, ПОДВЕСНОЙ С ЗАЩИТНОЙ СЕТКОЙ И СТЕКЛОМ, ТИП НСП09- 200/Р50- 03- 02	-1 ШТ	59,8		-60				
16	ТЕР- 11- 01- 040- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ НР=110.7% (НР = 21 руб.) СП=63.75% (СП = 12 руб.)	0,24 100М ПЛИНТУСА	220,36 80,06	14,05	53	19	3	7,66	1,84
17	ССЦ01- 101- 4852 СТРОИ- ЦЕНА ЗА МАРТ 2014Г.	ПЛИНТУСА ДЛЯ ПОЛОВ ПЛАСТИКОВЫЕ, 19X48 ММ (ЦЕНА:21,25/5,38=3,95руб.)	24,24 М	3,95		96				
18	ТЕР- 11- 01- 040- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОТОЛОЧНЫХ НА КЛЕЕ КН- 2 НР=110.7% (НР = 34 руб.) СП=63.75% (СП = 20 руб.)	0,27 100М ПЛИНТУСА	154,74 114,96	3,21	42	31	1	10,34	2,79
19	ПРАИС- ЛИСТ "ХИМТОРГ"	Молдинг FineLine 8мм потолочный БЕЛЫЙ 3м (ЦЕНА:40*1,02/1,18/5,38=2,14ру б.)	27,27 М	2,14		58				
20	ТЕР- 10- 01- 059- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЭКРАНОВ НА ПРИБОРЫ ОТОПЛЕНИЯ 600*900 НР=106.2% (НР = 35 руб.) СП=53.55% (СП = 18 руб.)	0,04 100ШТ ИЗДЕЛИЙ	2548,36 789,12	333,93 27,31	102	32	13	86,42	3,46
21	ПРАЙС- ЛИСТ "ХИМТОРГ"	Решетка радиаторная Белая 0,9 х 0,6 м (ЦЕНА:240*1,02/1,18/5,38=38,56 руб.)	4 ШТ	38,56		154				
	п. 10	Накладные расходы по видам работ [1, 20]		106.2 %	ФОТ	667				
	п. 15	[4, 6-7, 10]		94.5 %	ФОТ	270				
	п. Р17	[12, 14]		85 %	ФОТ	11				
	п. 11	[16, 18]		110.7 %	ФОТ	55				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				1003				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 10	[1, 20]		53.55 %	ФОТ	337				
	п. 15	[4, 6-7, 10]		46.75 %	ФОТ	134				
	п. Р17	[12, 14]		65 %	ФОТ	8				
	п. 11	[16, 18]		63.75 %	ФОТ	32				
		ИТОГО сметная прибыль				511				
		Прямые затраты				7559				
		Основная зарплата				973				
		Материальные затраты				6539				
		Эксплуатация машин				47				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в тч ЗП машинистов					2			
		Накладные расходы (по смете)					1003			
		Сметная прибыль (по смете)					511			
		Итого СМР в ценах января 2000 г.					9073			
		Всего в ценах января 2000 г.					9073			
		-Переход в тек. цены март. 2014г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		11.5			11190			
		З/плата машинистов в тек. ценах		11.5			23			
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.15			289			
		Материалы в тек. ценах		5.38			35180			
		Итого в тек. ценах без оборудования					46659			
		НР от ФОТ (с K=0.85 Письмо.2536- ИП/12/ГС)		9.78			9809			
		СП от ФОТ (с K=0,8 Письмо 2536- ИП/12/ГС)		9.2			4701			
		ИТОГО					61169			
		НДС		18 %			11010,42			
		ИТОГО С НДС					72179,42			

Составил:

Проверил:

**Инженер
сметного отдела**
Муниципального бюджетного учреждения
«Управление капитального строительства»

Носова Носова Г.Н.
« 18 » апреля 2014 г.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

МУП "Латунские бани". Ремонт помещений в бане по пер. Дружбы, д6
(наименование стройки)

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Ремонт санузла

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В ПЕРЕГОРОДКАХ (БЕЗ ПОЛОТНА)	100КОРОБОК	0,01
2	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК	100М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦО	0,096
3	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100М2 ПОКРЫТИЯ	0,025
4	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПРОСТАЯ СТЕН ПОД ОБЛИЦОВКУ ПЛИТКОЙ	100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	0,096
5	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ, ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННО И	0,024
6	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ (БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК) БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦО	0,235
7	ОБЛИЦОВКА СТЕН ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ» ПО ОДИНАРНОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ ИЗ ПН И ПС ПРОФИЛЕЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ВЛАГОСТОЙКИМИ ЛИСТАМИ В ОДИН СЛОЙ (С 625)	100М2 СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ П	0,03
8	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ЗА 1 РАЗ СТЕН	100М2 ПОКРЫТИЯ	0,03
9	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ГВЛ СТЕН, ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ОКРАСКУ	100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	0,03
10	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 35%	100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	0,03
11	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ (ГКЛ) ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ» ОДНОУРОВНЕВЫХ (П 113)	100М2 ПОТОЛКА	0,023
12	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ЗА 1 РАЗ ПОТОЛКОВ	100М2 ПОКРЫТИЯ	0,023
13	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2 СТЯЖКИ	0,037
14	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИХ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ ПЛИТОК ГЛАДКИХ НЕГЛАЗУРОВАННЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ	100М2 ПОКРЫТИЯ	0,037
15	СНЯТИЕ И УСТАНОВКА РАНЕЕ СНЯТОГО УНИТАЗА ТИПА «КОМПАКТ»(БЕЗ СТОИМОСТИ)	100ПРИБОРОВ	0,01

Составил:



/Комаров А.В./

Проверил:

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"___" _____ 20__ г.

"___" _____ 20__ г.

МУП "Латунские бани". Ремонт помещений в бане по пер. Дружбы, д6

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

Ремонт санузла

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость 42957.9 руб.
 Средства на оплату труда 10247 руб.
 Нормативная трудоемкость 87 чел. час.

Смета составлена в ценах 2000 года с пересчетом в текущие цены по индексам РЦЦС за март 2014 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 56- 09- 004	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В ПЕРЕГОРОДКАХ НР=82% (НР = 5 руб.) СП=62% (СП = 4 руб.)	0,01 100КОРОБ ОК	610,01 610,01		6	6		67,4	0,67
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0134 Т							
3	ТЕРр- 63- 07- 005	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК НР=77% (НР = 51 руб.) СП=50% (СП = 33 руб.)	0,096 100М2 ПОВЕРХН ОСТИ ОБЛИЦО	829,18 666,47	162,71 22,4	80	64	16	74,3	7,13
4	ТЕРр- 57- 02- 003	РАЗБОРКА ПОКРЫТИИ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК НР=80% (НР = 14 руб.) СП=68% (СП = 12 руб.)	0,025 100М2 ПОКРЫТИ Я	724,69 678,16	46,53 18,18	18	17	1	69,87	1,75
5	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,13 Т							
6	ТЕР- 15- 02- 016- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПРОСТАЯ СТЕН ПОД ОБЛИЦОВКУ ПЛИТКОЙ НР=94.5% (НР = 89 руб.) СП=46.75% (СП = 44 руб.)	0,096 100М2 ОШТУКАТУ РИВАЕМЮ И П	1942,46 896,46	136,23 84,47	186	86	13	86,71	8,32
7	ТЕРр- 61- 02- 007	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ, ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ НР=79% (НР = 43 руб.) СП=50% (СП = 28 руб.)	0,024 100М2 ОТРЕМОН ТИРОВАНИ ОИ	3544,7 2303,02	21,65 8,46	85	55	1	228,35	5,48
8	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0811 Т							
9	ТЕР- 15- 01- 019-	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН,	0,235	3441,95	39,76	809	452	9	183,62	43,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	СТОЛБОВ. ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ (БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК) БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ НР=94.5% (НР = 432 руб.) СП=46.75% (СП = 214 руб.)	100М2 ПОВЕРХН ОСТИ ОБЛИЦО	1919,48	21,16			5		
10	ССЦ01- 101- 0256 СТРОИ- ЦЕНА ЗА МАРТ 2014Г.	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН ГЛАДКИЕ БЕЗ ЗАВАЛА БЕЛЫЕ(ЦЕНА: 315,75/5,38=58,69руб.)	23,5 М2	58,69		1379				
11	ТЕР- 10- 05- 009- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	ОБЛИЦОВКА СТЕН ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ» ПО ОДИНАРНОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ ИЗ ПН И ПС ПРОФИЛЕЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ВЛАГОСТОЙКИМИ ЛИСТАМИ В ОДИН СЛОИ (С 625) НР=106.2% (НР = 25 руб.) СП=53.55% (СП = 13 руб.)	0,03 100М2 СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ П	6706,17 796,58	15,95	201	24		77,05	2,31
12	ССЦ01- 101- 2509	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ГКЛ 12,5 ММ	-3.36 М2	15,4		-52				
13	ССЦ01- 101- 2512 СТРОИ- ЦЕНА ЗА МАРТ 2014Г.	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ГКЛВ 12,5 ММ (ЦЕНА: 114,06/5,38=21,20руб.)	3,36 М2	21,2		71				
14	ТЕР- 15- 04- 006- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ЗА 1 РАЗ СТЕН НР=94.5% (НР = 3 руб.) СП=46.75% (СП = 1 руб.)	0,03 100М2 ПОКРЫТИ Я	84,11 82,55	1,47 0,16	3	3		7,53	0,23
15	ССЦ01- 101- 4244 СТРОИ- ЦЕНА ЗА МАРТ 2014Г.	ГРУНТОВКА КОЛЕРУЮЩАЯ CERESIT СТ 16(ЦЕНА: 93,2/5,38=17,32руб.)	0,4 Л	17,32		7				
16	ТЕР- 15- 04- 025- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ГВЛв СТЕН, ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ОКРАСКУ НР=94.5% (НР = 11 руб.) СП=46.75% (СП = 6 руб.)	0,03 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	1532,88 405,43	4,68 0,16	46	12		39,22	1,18
17	ТЕРр- 62- 07- 005	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 35% НР=80% (НР = 12 руб.) СП=50% (СП = 8 руб.)	0,03 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	1059,15 503,32	8,37 1,26	32	15		51,19	1,54
18	ТЕР- 10- 05- 011- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ (ГКЛ) ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ» ОДНОУРОВНЕВЫХ (П 113) НР=106.2% (НР = 29 руб.) СП=53.55% (СП = 14 руб.)	0,023 100М2 ПОТОЛКА	6446,56 1153,26	25,14	148	27	1	111,55	2,57
19	ССЦ01- 201- 0818	ТЯГА ПОДВЕСА 350	2 ШТ	0,49		1				
20	ССЦ01- 101- 2509	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ГКЛ 12,5 ММ	-2.55 М2	15,4		-39				
21	ССЦ01- 101- 2512 СТРОИ- ЦЕНА ЗА МАРТ 2014Г.	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ГКЛВ 12,5 ММ (ЦЕНА: 114,06/5,38=21,20руб.)	2,55 М2	21,2		54				
22	ТЕР- 15- 04- 006- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ЗА 1 РАЗ ПОТОЛКОВ НР=94.5% (НР = 2 руб.) СП=46.75% (СП = 1 руб.)	0,023 100М2 ПОКРЫТИ Я	103,64 102,08	1,47 0,16	2	2		9,32	0,21
23	ССЦ01- 101- 4244 СТРОИ- ЦЕНА ЗА МАРТ 2014Г.	ГРУНТОВКА КОЛЕРУЮЩАЯ CERESIT СТ 16(ЦЕНА: 93,2/5,38=17,32руб.)	0,3 Л	17,32		5				
24	ТЕР- 11- 01- 011- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ НР=110.7% (НР = 19 руб.) СП=63.75% (СП = 11 руб.)	0,037 100М2 СТЯЖКИ	480,56 411,22	57,09 20,04	18	16	2	45,44	1,63
25	ССЦ01- 402- 0005	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 150	0,0755 М3	595		45				
26	ТЕР- 11- 01- 027-	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА	0,037	8625,53	188,21	319	51	7	137,75	5,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
06	МДС81- 35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	РАСТВОРЕ ИХ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ ПЛИТОК ГЛАДКИХ НЕГЛАЗУРОВАННЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ НР=110.7% (НР = 59 руб.) СП=63.75% (СП = 34 руб.)	100М2 ПОКРЫТИ Я	1371,82	60,17			2		
27	ТЕРР- 65- 06- 012 Изм.Вып.1 2013	СНЯТИЕ И УСТАНОВКА РАНЕЕ СНЯТОГО УНИТАЗА ТИПА «КОМПАКТ»(БЕЗ СТОИМОСТИ) НР=103% (НР = 44 руб.) СП=60% (СП = 26 руб.)	0,01 100ПРИБО РОВ	52272,42	88,38	523	43	1	412,7	4,13
28	ССЦ01- 301- 1521	УНИТАЗ- КОМПАКТ «КОМФОРТ»	-1 КОМПЛ	472,01		-472				
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р6	[1]		82 %	ФОТ	5				
	п. Р13	[3]		77 %	ФОТ	51				
	п. Р7	[4]		80 %	ФОТ	14				
	п. 15	[6, 9, 14, 16, 22]		94.5 %	ФОТ	537				
	п. Р11	[7]		79 %	ФОТ	43				
	п. 10	[11, 18]		106.2 %	ФОТ	54				
	п. Р12	[17]		80 %	ФОТ	12				
	п. 11	[24, 26]		110.7 %	ФОТ	78				
	п. Р15.2	[27]		103 %	ФОТ	44				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				838				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р6	[1]		62 %	ФОТ	4				
	п. Р13	[3]		50 %	ФОТ	33				
	п. Р7	[4]		68 %	ФОТ	12				
	п. 15	[6, 9, 14, 16, 22]		46.75 %	ФОТ	266				
	п. Р11	[7]		50 %	ФОТ	28				
	п. 10	[11, 18]		53.55 %	ФОТ	27				
	п. Р12	[17]		50 %	ФОТ	8				
	п. 11	[24, 26]		63.75 %	ФОТ	45				
	п. Р15.2	[27]		60 %	ФОТ	26				
		ИТОГО сметная прибыль				449				
		Прямые затраты				3475				
		Основная зарплата				873				
		Материальные затраты				2551				
		Эксплуатация машин				51				
		в тч ЗП машинистов				18				
		Накладные расходы (по смете)				838				
		Сметная прибыль (по смете)				449				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				4762				
		Всего в ценах января 2000 г.				4762				
		-Переход в тек. цены март. 2014г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		11.5		10040				
		З/плата машинистов в тек. ценах		11.5		207				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.15		314				
		Материалы в тек. ценах		5.38		13724				
		Итого в тек. ценах без оборудования				24078				
		НР от ФОТ (с K=0.85 Письмо.2536- ИП/12/ГС)		9.78		8196				
		СП от ФОТ (с K=0,8 Письмо 2536- ИП/12/ГС)		9.2		4131				
		ИТОГО				36405				
		НДС		18 %		6552,9				
		ИТОГО С НДС				42957,9				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Составил:

Проверил:

Инженер
сметного отдела
Муниципального бюджетного учреждения
«Управление капитального строительства»
Носова Носова Г.Н.
«18» апреля 2014 г.